

## BOQ

### Information

(สรุปรายการ)



#### ชื่อโครงการ

Sakon Nakhon villa

#### หมายเลขสัญญา

VITAMK000040

#### ชื่อถูกค้า

นายอาทิตย์ เสนารักษ์

#### ประเภทโครงการ

บ้าน Modern 1 ชั้น

#### พื้นที่ใช้สอย

57 ตารางเมตร

#### จำนวนห้อง

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

#### วันเริ่มต้นโครงการ

29/08/2018

#### ที่อยู่ลูกค้า

6 หมู่ 10 ต.ศรีวิชัย อ.วานร นิวาส จ.สกลนคร

Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์

หมายเลขสัญญา

VITAMK000040



g				Estimate Construction
	รายการวัสคุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
งานโครงสร้า	1			
ระบบงานฐานราก (Footing)				
	F1	12	ต้น	60,000.00 บาท



- ไม้แบบและค้ำยัน 6,000.00 บาท - คอนกรีต 12,000.00 บาท - ทรายหยาบบคอัด 3,000.00 บาท - วัสคุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง 3,000.00 บาท - เหล็กเสริมแรง 18,000.00 บาท - ค่าแรง 18,000.00 บาท - เสาเข็มพร้อมตอก - บาท

ระบบงานคานคอดิน (Beam)

В1 40,800.00 บาท 51 เมตร



- เหล็กเสริมแรง 6,120.00 บาท - คอนกรีต 8,160.00 บาท - ไม้แบบและค้ำยัน 6,120.00 บาท - วัสคุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง 4,080.00 บาท - ค่าแรง 16,320.00 บาท

Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์

หมายเลขสัญญา VITAMK000040



	รายการวัสคุ	จำนวน	หน่วย	ราคา	
บงานพื้น (Floor)					

A1 ห้องรับแขกและส่วนกลาง

ห้องรับแขกและส่วนกลาง 18 ตารางเมตร 13,500.00 บาท



วายด์เมท 877.50 บาท
 คอนกรีต 8,100.00 บาท
 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง 472.50 บาท
 ใม้แบบ และค้ำชัน 1,350.00 บาท
 ค่าแรง 2,700.00 บาท

A2 ห้องนอน					
	ห้องบอบ	27	ตารางเมตร	20 250 00 11191	



าบค์เมท 1,316.25 บาท
 คอนกรีต 12,150.00 บาท
 วัสคุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง 708.75 บาท
 ไม้แบบ และค้ำขัน 2,025.00 บาท
 ค่าแรง 4,050.00 บาท

ชื่อโครงการ Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า นาขอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขสัญญา VITAMK000040

รายการวัสดุ จำนวน หน่วย ราคา

ระบบงานพื้น (Floor)

A3 ห้องน้ำ 6 ตารางเมตร 5,700.00 บาท



คอนกรีต
 วัสคุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง
 ปม้แบบ และค้ำขัน
 ค่าแรง
 เหล็กเสริมแรง
 1,026.00 บาท
 798.00 บาท
 เ,881.00 บาท
 เหล็กเสริมแรง

#### A4 พื้นที่ระเบียง มีหลังคาคลุม

- - ตารางเมตร - บาท



วายค์เมท
 คอนกรีต
 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง
 ปาท
 ไม้แบบ และค้ำขัน
 กำแรง
 บาท



ชื่อโครงการ Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์

หมายเลขสัญญา VITAMK000040



		รายการวัสคุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
	ระบบงานพื้น (Floor)				
of later of					

A5 พื้นที่ระเบียงไม่มีหลังคาคลุม

พื้นที่ระเบียง ไม่มีหลังกาคลุม 6 ตารางเมตร 2,700.00 บาท



วายด์เมท 175.50 บาท
 คอนกรีต 1,620.00 บาท
 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง 94.50 บาท
 ไม้แบบ และค้ำขัน 270.00 บาท
 ค่าแรง 540.00 บาท

#### A6 อื่นๆ หรือคาคฟ้า หรือ คสล

- - ตารางเมตร - บาท

คอนกรีต - บาท
 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง - บาท
 ใม้แบบ และค้ำขัน - บาท
 ค่าแรง - บาท
 เหล็กเสริมแรง - บาท



Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์

หมายเลขสัญญา VITAMK000040

**bog** 

					and the second	iber decion
		รายการวัสคุ	จำนวน	หน่วย	ราคา	
	ระบบงานกรุพื้น (Flooring)					
พื้นกระเบื้อง						

กระเบื้อง 6 ตารางเมตร 3,300.00 บาท

- แผ่นกระเบื้อง 1,782.00 บาท
 - วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง 594.00 บาท
 - ค่าแรง 924.00 บาท

#### พื้นถามิเนต

พื้นลามิเนต 27 ตารางเมตร 21,330.00 บาท



- แผ่นลามิเนต 11,731.50 บาท
 - วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง 5,332.50 บาท
 - ค่าแรง 4,266.00 บาท

พื้นไม้ปาเก้

ไม้ปาเก้ 18 ตารางเมตร 27,000.00 บาท



- ไม้ปาเก้ 9,450.00 บาท
 - วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง 8,100.00 บาท
 - ค่าแรง 9,450.00 บาท

Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์เสนารักษ์

หมายเลขสัญญา VITAMK000040



				Estimate Cor	istruction
5	ายการวัสคุ	จำนวน	หน่วย	ราคา	
ระบบงานหลังคา					
200 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0					

หลังคา Slap 12 CM+กันซึม แผ่นละ 2,500.00 บาท



Slap 12 CM+กันซึม 51 ตารางเมตร 127,500.00 บาท

แผ่นหลังกา
 โครงเหล็กหลังกา
 ค่าแรง
 42,075.00 บาท
 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง
 8,925.00 บาท

#### หลังคา Slap CM + กันซึม แผ่นละ 2,500.00 บาท

Slap 12 CM+กันซึม

51

ตารางเมตร

127,500.00 บาท



- แผ่นหลังคา - บาท
 - คอนก์รีต 22,950.00 บาท
 - คำแรง 42,075.00 บาท
 - วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง 8,925.00 บาท
 - เหล็กเสริมแรง 35,700.00 บาท

ชื่อโครงการ Sakon Nakhon villa

อิฐมวลเบา

ชื่อลูกค้า นาขอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขสัญญา VITAMK000040

อิฐมวลเบา

bog Estimate Construction

159,885.00 บาท

ตารางเมตร

			CSCIIIIACE	Construction
รายการวัสคุ	จำนวน	หน่วย	ราคา	
ระบบงานผนัง (Wall)				

168.3



- อิฐบลี่อค - บาท - อิฐมอญ - บาท - อิฐมวลเบา 29,578.73 บาท - ปูนฉาบ 46,366.65 บาท - ปูนก่อ 15,988.50 บาท - วัสคุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง 19,985.63 บาท - ทรายละเอียด - บาท - ค่าแรง 47,965.50 บาท

Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า

นายอาทิตย์เสนารักษ์

หมายเลขสัญญา

VITAMK000040



				Eschilate Construction
	รายการวัสคุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
	ระบบงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ (Toilet)			
ห้องน้ำ Type-A				
	-	-	ห้อง	- บาท



- ค่าสุขภัณฑ์

- วัสคุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง

- บาท - บาท

- ค่าแรง

- บาท

#### ห้องน้ำ Type-B

-

-

ห้อง

- บาท



- ค่าสุขภัณฑ์

- บาท

- วัสคุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง

- บาท

- ค่าแรง

- บาท

#### ห้องน้ำ Type-C



C

1

ห้อง

15,000.00 บาท

- ค่าสุขภัณฑ์

9,750.00 บาท

- วัสคุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง

750.00 บาท

- ค่าแรง

4,500.00 บาท

Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์

หมายเลขสัญญา

VITAMK000040




รายการวัสคุ จำนวน หน่วย ราคา ระบบงานสุขากิบาล (Sanitation)

ระบบซึมในพื้นที่

ระบบซึมในพื้นที่

ระบบ

15,000.00 บาท



- วัสคุอุปกรณ์

- ค่าแรง

10,050.00 บาท

4,950.00 บาท

ชื่อโครงการ Sakon Nakhon villa

ชื่อถูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขสัญญา VITAMK000040



ระบบงานประปา (Plumbing) ท่อน้ำดี:8.5 ท่อน้ำเสีย:8.5 ท่อน้ำทึ่ง:5

ท่อน้ำดี:8.5 ท่อน้ำเสีย:8.5 ท่อน้ำทิ้ง:5

ระบบ

3,500.00 บาท



- วัสคุอุปกรณ์

2,450.00 บาท

- ค่าแรง

1,050.00 บาท



Sakon Nakhon villa

ชื่อถูกค้า นายอาทิตย์เสนารักษ์

หมายเลขสัญญา

VITAMK000040

งานฝ้า (Ceiling)

ฝ้าภายใน สมาร์ทบอร์ค



ฝ้าภายใน สมาร์ทบอร์ค

51

ตาราง เมตร

15,300.00 บาท

- วัสคุอุปกรณ์

- ค่าแรง

9,639.00 บาท 5,661.00 บาท

ฝ้าภายนอก WINDSOR



ฝ้าภายนอก WINDSOR

22.95

ตาราง

17,212.50 บาท

เมตร

- วัสคุอุปกรณ์

- ค่าแรง

10,327.50 บาท

6,885.00 บาท

ชื่อโครงการ	Sakon Nakhon villa					Lest hoo
ชื่อลูกค้า	นาขอาทิตย์ เสนารักษ์		หมายเลขสัญญา	VITAMK000040		Estimate Construction
		รายการวัสคุ		จำนวน	หน่วย	ราคา
	งานระบบไฟฟ้า					
ปลั๊กกราวค์คู่						
				17	จุค	3,400.00 บาท
ปลั๊กกราวด์เดี่ยว						
ปลี๊ก TV + IP				10	จุด	1,500.00 บาท
บลก TV + IP				4	20	2 000 00 1129
สวิตซ์				4	จุด	2,000.00 บาท
נו זאו.ח				27	ใลน์	4,050.00 บาท
โคมไฟซาลาเปา				21	001170	1,050.00 B 111
				5	จุด	5,000.00 บาท
โคมไฟกิ่ง					•	
				3	จุด	2,400.00 บาท
โคมไฟดาวน์ไลน์						
				10	จุด	4,000.00 บาท
เดินระบบไฟแอร์						
	N.			4	ไลน์	6,000.00 บาท
เดินระบบไฟเครื่องท์	ำน้ำอุ่น					
a) v				1	ใลน์	500.00 บาท
ตู้เบรกเกอร์					g/	
แท่งกราวด์				1	ตู้	5,000.00 บาท
ffA14412 1.1M				1	9/0	1,200.00 บาท
Port net ภายใน+เชื่อ	บต่อกายบอก			1	ชุด	1,200.00 1111
Tore net at 10 size is 10				1	Port	25,000.00 บาท
เดินสายเมนต์ 20 ม.						-,
				1	เมตร	750.00 บาท
เดิน(สาย)ระบบ CCT	rv ไม่รวมกล้อง					
				51	ตัว	5,100.00 บาท
รวม						

5,100.00 บาท



ชื่อโครงการ Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า นาขอาทิตย์ เสนารักษ์

หมายเลขสัญญา VITAMK000040



รายการวัสคุ จำนวน หน่วย ราคา งานสี (Color)

สีเกรค 15 ปี

สีเกรด 15 ปี 507.705 ตารางเมตร 101,541.00 บาท



- วัสคุอุปกรณ์

- ค่าแรง

- บาท

35,539.35 บาท

Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า

นายอาทิตย์เสนารักษ์

หมายเลขสัญญา

VITAMK000040



ราวระเบียง และราวบันได (Railling)

เหล็ก

เหล็ก

21

เมตร

เมตร

เมตร

42,000.00 บาท

- บาท

- บาท



- วัสคุอุปกรณ์

- ค่าแรง

27,300.00 บาท

14,700.00 บาท

สแตนแลส



- วัสคุอุปกรณ์

- บาท

- ค่าแรง

- บาท

Winsor



- วัสคุอุปกรณ์

- ค่าแรง

- บาท

- บาท

Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์

หมายเลขสัญญา

VITAMK000040



	รายการวัสคุ	จำนวน	หน่วย	ราคา	
Window & Door + Fitting					
00.00.11321/00					

ประตูภายใน ECO ราคา 3,000.00 บาท/ชุด



ประตูภายใน ECO 3 ชุด 9,000.00 บาท

ประตู และวงกบ
 5,850.00 บาท
 ถูกบิด และบาทพับ
 ค่าแรง
 1,530.00 บาท

#### ประตูห้องน้ำ ECO ราคา 2,000.00 บาท/ชุด



ประตูห้องน้ำ ECO 1 ชุด 2,000.00 บาท

ประตู และวงกบ 1,300.00 บาท
 ลูกบิด และบาทพับ 360.00 บาท
 ค่าแรง 340.00 บาท

#### ประตูหน้าต่าง Signature รากา 4,000.00 บาท/ชุด



วัสคุอุปกรณ์ 38,400.00 บาท
 ค่าแรง 9,600.00 บาท

ประตูหน้าต่าง Signature

12

ชุด

48,000.00 บาท



# BOQ

## Summary

ชื่อโครงการ Sakon Nakhon villa
หมายเลขสัญญา VITAMK000040
ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์
ประเภทโครงการ บ้าน Modern 1 ชั้น

 สรุปรายการ
 ราคา

 ค่าแรงและวัสคุรวม
 795493.5 บาท

 ค่าดำเนินการ
 39774.675 บาท

 ส่วนลด
 0 บาท

 อื่นๆ
 -268.18 บาท

รวมสุทธิ์ 834999.995 บาท



