

BOQ

Information



ชื่อโครงการ

Sakon Nakhon villa

หมายเลขสัญญา

VITAMK000040

ชื่อลูกค้า

นายอาทิตย์ เสนารักษ์

ประเภทโครงการ

บ้าน Modern 1 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย

57 ตารางเมตร

จำนวนห้อง

2ห้องนอน 1ห้องน้ำ

วันเริ่มต้นโครงการ

29/08/2018

ที่อยู่ลูกค้า

6 หมู่ 10 ต.ศรีวิชัย อ.วานร

นิวาส จ.สกลนคร





ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขสัญญา VITAMK000040

bog

й				Estimate Construction
	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
งานโครงสร้า				
ระบบงานฐานราก (Footing)				
	F1	12	ต้น	60000 บาท



- ไม้แบบและค้ำยัน 6000 บาท
 - คอนกรีต 12000 บาท
 - ทรายหยาบบดอัด 3000 บาท
 - วัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง 3000 บาท
 - เหล็กเสริมแรง 18000 บาท
 - ค่าแรง 18000 บาท
 - เสาเข็มพร้อมตอก - บาท

ระบบงานคานคอดิน (Beam) B1 51 เมตร 40800 บาท



- เหล็กเสริมแรง
 - คอนกรีต
 - ไม้แบบและค้ำยัน
 - วัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง
 - ค่าแรง
 6120 บาท
 - 16320 บาท

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขสัญญา VITAMK000040

ห้องรับแขกและส่วนกลาง

bog

13500 บาท

					Estimate Con:	struction
		รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา	
	ระบบงานพื้น (Floor)					
A1 ห้องรับแขกและส่วนกลาง						

18

ตาราง

เมตร



วายด์เมท
 คอนกรีต
 8100 บาท
 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง
 472.5 บาท
 ไม้แบบ และค้ำยัน
 1350 บาท
 ค่าแรง
 2700 บาท

A2 ห้องนอน				
	ห้องนอน	27	ตาราง	20250 บาท
			เมตร	



วายด์เมท
 คอนกรีต
 12150 บาท
 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง
 708.75 บาท
 ไม้แบบ และค้ำยัน
 2025 บาท
 ค่าแรง
 4050 บาท

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขสัญญา VITAMK000040

Est	bog Estimate Construction
รา	าคา

เมตร

		รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
	ระบบงานพื้น (Floor)				
A3 ห้องน้ำ					
		ห้องน้ำ	6	ตาราง	5700 บาท



คอนกรีต 1026 บาท
 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง 399 บาท
 ไม้แบบ และค้ำยัน 798 บาท
 ค่าแรง 1881 บาท
 เหล็กเสริมแรง 1596 บาท

A4 พื้นที่ระเบียง มีหลังคาคลุม

- - ตาราง - บาท เมตร



วายด์เมท - บาท
 คอนกรีต - บาท
 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง - บาท
 ไม้แบบ และค้ำยัน - บาท
 ค่าแรง - บาท

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขสัญญา VITAMK000040

พื้นที่ระเบียง ไม่มีหลังคาคลุม

bog Estimate Construction

2700 บาท

			· ·	Estimate Construction
รา	ายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
ระบบงานพื้น (Floor)				
Δ5 พื้นที่ระเบียงไท่บีงหลังคาคลาเ				

A5

วายด์เมท 175.5 บาท
 คอนกรีต 1620 บาท
 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง 94.5 บาท
 ไม้แบบ และค้ำยัน 270 บาท
 ค่าแรง 540 บาท

A6 อื่นๆ หรือดาดฟ้า หรือ คสล

คอนกรีต - บาท
 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง - บาท
 ไม้แบบ และค้ำยัน - บาท
 ค่าแรง - บาท
 เหล็กเสริมแรง - บาท

ตารางเมตร

ตาราง

เมตร

- บาท

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขสัญญา VITAMK000040

					Estimate Construction
		รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
	ระบบงานกรุพื้น (Flooring)				
พื้นกระเบื้อง					
		กระเบื้อง	6	ตาราง	3300 บาท



- แผ่นกระเบื้อง 1782 บาท - วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง 594 บาท - ค่าแรง 924 บาท

พื้นลามิเนต

พื้นลามิเนต 27 21330 บาท ตาราง เมตร

เมตร



- แผ่นลามิเนต 11731.5 บาท - วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง 5332.5 บาท 4266 บาท - ค่าแรง

พื้นไม้ปาเก้

ไม้ปาเก้ 18 ตาราง 27000 บาท เมตร



- ไม้ปาเก้ 9450 บาท - วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง 8100 บาท - ค่าแรง 9450 บาท ชื่อโครงการ

Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขสัญญา VITAMK000040

-				Estimate Co	Instruction
	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา	
ระบบงานหลังคา					
หลังคา Slap 12 CM+กันซึม แผ่นละ 2500 บาท					



Slap 12 CM+กันซึ่ม 51 ตาราง 127500 บาท เมตร

- แผ่นหลังคา 13770 บาท - โครงเหล็กหลังคา 24097.5 บาท - ค่าแรง 42075 บาท - วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง 8925 บาท

หลังคา Slap CM + กันซึม แผ่นละ 2500 บาท

Slap 12 CM+กันซึ่ม

51 ตาราง 127500 บาท

เมตร



- แผ่นหลังคา - บาท - คอนกรีต 22950 บาท - ค่าแรง 42075 บาท - วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง 8925 บาท - เหล็กเสริมแรง 35700 บาท

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขสัญญา VITAMK000040

อิฐมวลเบา

bog Estimate Construction

159885 บาท

				Estimate Construction
3	ายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
ระบบงานผนัง (Wall)				
คิสบาดบบา				

168.3

ตาราง

เมตร

- อิฐบล็อค	- บาท
- อิฐมอญ	- บาท
- อิฐมวลเบา	29578.725 บาท
- ปูนฉาบ	46366.65 บาท
- ปูนก่อ	15988.5 บาท
- วัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง	19985.625 บาท
- ทรายละเอียด	- บาท
- ค่าแรง	47965.5 บาท

ชื่อโครงการ

Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์

หมายเลขสัญญา

VITAMK000040

ห้อง



- บาท

	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
	ระบบงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ (Toilet)			
ห้องบ้ำ Type-Δ				



- ค่าสุขภัณฑ์

- บาท

- วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง

- บาท

- ค่าแรง

- บาท

2 2	
ห้องนา	Type-B

- ห้อง - บาท



- ค่าสุขภัณฑ์

- บาท

- วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง

- บาท

- ค่าแรง

- บาท

ห้องน้ำ Type-C



С

ห้อง

15000 บาท

ค่าสุขภัณฑ์ 9750.00000000 บาท
 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง 750.00000000 บาท

- ค่าแรง

4500.00000000 บาท


ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขสัญญา VITAMK000040



รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา	
ระบบงานสุขาภิบาล (Sanitation)				

ระบบซึมในพื้นที่

ระบบซึมในพื้นที่ 1 ระบบ 15000 บาท



- วัสดุอุปกรณ์

10050 บาท

- ค่าแรง

4950 บาท

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขสัญญา VITAMK000040



รายการวัสดุ จำนวน หน่วย ราคา ระบบงานประปา (Plumbing)

ท่อน้ำดี:8.5 ท่อน้ำเสีย:8.5 ท่อน้ำทิ้ง:5

ท่อน้ำดี:8.5 ท่อน้ำเสีย:8.5 ท่อน้ำทิ้ง:5 1 ระบบ 3500 บาท



วัสดุอุปกรณ์ 2450 บาทค่าแรง 1050 บาท

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขสัญญา VITAMK000040

bog Estimate Construction

	รายการวัสดุ	จำนว	น หน่วย	ราคา	
งานฝ้า (Ceiling)					

ฝ้าภายใน สมาร์ทบอร์ด



ผ้าภายใน สมาร์ทบอร์ด 51 ตาราง 15300 บาท เมตร

- วัสดุอุปกรณ์

9639 บาท

- ค่าแรง

5661 บาท

ฝ้าภายนอก WINDSOR

ฝ้าภายนอก WINDSOR 22.95 ตาราง

เมตร

17212.5 บาท

- วัสดุอุปกรณ์

10327.5 บาท

- ค่าแรง

6885 บาท

ชื่อโครงการ	Sakon Nakhon villa					Test hod
ชื่อลูกค้า	นายอาทิตย์ เสนารักษ์		หมายเลขสัญญา	VITAMK000040		Estimate Construction
		รายการวัสดุ		จำนวน	หน่วย	ราคา
	งานระบบไฟฟ้า					
ปลั๊กกราวด์คู่						
1 K 4				17	ବ୍ଜ	3400 บาท
ปลั๊กกราวด์เดี่ยว						1500
ปลั๊ก TV + IP				10	ବ୍ଜ	1500 บาท
บพท IV + IP				4	9.9	2000 บาท
ଶ วิตซ์				4	ବ୍ଜ	2000 II IVI
94 9NI TI				27	ไลน์	4050 บาท
โคมไฟซาลาเปา					33173	1000 2
				5	ବ୍ଜ	5000 บาท
โคมไฟกิ่ง					<u> </u>	
				3	ବ୍ଜ	2400 บาท
โคมไฟดาวน์ไลน์						
				10	ବ୍ନ	4000 บาท
เดินระบบไฟแอร์						
	•			4	ไลน์	6000 บาท
เดินระบบไฟเครื่องท่	ท้าน้ำอุ่น					
				1	ไลน์	500 บาท
ตู้เบรกเกอร์					9,	
1 6				1	r Fi	5000 บาท
แท่งกราวด์				4	~~	4000 01000
Port net ภายใน+เว็	เลขาต่อกายขอก			1	ชุด	1200 บาท
า บาเ กอเ ภาษ เผ+เร	1044191104911			1	Port	25000 บาท
เดินสายเมนต์ 20 ม				·	TOIL	20000 H III
				1	เมตร	750 บาท
เดิน(สาย)ระบบ CC	ctv ไม่รวมกล้อง					
				51	ตัว	5100 บาท
รวท						

5100 บาท

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขสัญญา VITAMK000040

bog

รายการวัสดุ จำนวน หน่วย ราคา งานสี (Color)

สีเกรด 15 ปี

15

สีเกรด 15 ปี

507.705

ตาราง

101541 บาท

เมตร

- วัสดุอุปกรณ์

- ค่าแรง

- บาท

35539.35 บาท

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขลัญญา

VITAMK000040

bog Estimate Construction

	รายการวัสดุ	จานวน	หน่วย	ราคา	
ราวระเบียง และราวบันได (Rai	lling)				

เหล็ก 21 เมตร 42000 บาท

- วัสดุอุปกรณ์

27300 บาท

- ค่าแรง

14700 บาท

สแตนแลส

เหล็ก

- เมตร - บาท



- วัสดุอุปกรณ์

- บาท

- ค่าแรง

- บาท

Winsor

- เมตร - บาท



- วัสดุอุปกรณ์

- บาท

- ค่าแรง

- บาท

ชื่อโครงการ

Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์ หมายเลขสัญญา

VITAMK000040

bog Estimate Construction

				ESCIMALE CON	Struction
	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา	
Window & Door + Fitting					
00 บาท/ชุด					

ประตูภายใน ECO ราคา 3000 บาท/ชุด



ประตูภายใน ECO 3 ชุด 9000 บาท

ประตู และวงกบ
 ลูกบิด และบาทพับ
 ค่าแรง
 1530 บาท

ประตูห้องน้ำ ECO ราคา 2000 บาท/ชุด



ประตูห้องน้ำ ECO 1 ชุด 2000 บาท

ประตู และวงกบ
 ลูกบิด และบาทพับ
 ค่าแรง
 340 บาท

ประตูหน้าต่าง Signature

ประตูหน้าต่าง Signature ราคา 4000 บาท/ชุด



วัสดุอุปกรณ์ 38400 บาทค่าแรง 9600 บาท

12 ชุด 48000 บาท

ค่าแรงและวัสดุรวม 795493.5 บาท



BOQ



Summary

ชื่อโครงการ Sakon Nakhon villa

หมายเลขสัญญา VITAMK000040

ชื่อลูกค้า นายอาทิตย์ เสนารักษ์

ประเภทโครงการ บ้าน Modern 1 ชั้น

สรุปรายการ	ราคา
ค่าแรงและวัสดุรวม	795493.5 บาท
ค่าดำเนินการ	39774.675 บาท
ส่วนลด	0 บาท
อื่นๆ	-268.18 บาท
รวมสุทธิ	834999.995 บาท

