

BOQ

Information

(สรุปรายการ



ชื่อโครงการ

Sakon Nakhon villa

หมายเลขสัญญา

VITAMK 000040

ชื่อลูกค้า

นายอาทิตย์ เสนารักษ์

ประเภทโครงการ

บ้าน Modern 1 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย

57 ตารางเมตร

จำนวนห้อง

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

วันเริ่มต้นโครงการ


29/08/2018

ที่อยู่ลูกค้า

6 หมู่ 10 ต.ศรีวิชัย อ.วานร



นิवास จ.สกลนคร

	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
งานโครงสร้าง				
1.ระบบงานฐานราก (Footing)	F1	12	ต้น	60,000.00 บาท
	1.1 ไม้แบบและค้ำยัน	1	เหมา	6,000.00 บาท
	1.2 คอนกรีต	1	เหมา	12,000.00 บาท
	1.3 ทรายหยาบบดอัด	1	เหมา	2,400.00 บาท
	1.4 วัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	เหมา	3,600.00 บาท
	1.5 เหล็กเสริมแรง	1	เหมา	18,600.00 บาท
	1.6 ค่าแรง	1	เหมา	17,400.00 บาท
	1.7 เสาเข็มพร้อมตอก	1	เหมา	- บาท




	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
2.ระบบงานคานคอดิน (Beam)	B1	51	เมตร	40,800.00 บาท
	2.1 เหล็กเสริมแรง	1	เหมา	6,120.00 บาท
	2.2 คอนกรีต	1	เหมา	8,160.00 บาท
	2.3 ไม้แบบและค้ำยัน	1	เหมา	6,120.00 บาท
	2.4 วัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	เหมา	4,080.00 บาท
	2.5 ค่าแรง	1	เหมา	16,320.00 บาท



		รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
ระบบงานพื้น (Floor)					
3.A1 ห้องรับแขกและส่วนกลาง 	ห้องรับแขกและส่วนกลาง		18	ตารางเมตร	13,500.00 บาท
	3.1 วายด์เมท		1	เหมา	877.50 บาท
	3.2 คอนกรีต		1	เหมา	4,725.00 บาท
	3.3 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง		1	เหมา	2,700.00 บาท
	3.4 ไม้แบบ และค้ำยัน		1	เหมา	1,350.00 บาท
	3.5 ค่าแรง		1	เหมา	3,847.50 บาท
		รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
3.A2 ห้องนอน 	ห้องนอน		27	ตารางเมตร	20,250.00 บาท
	3.1 วายด์เมท		1	เหมา	1,316.25 บาท
	3.2 คอนกรีต		1	เหมา	7,087.50 บาท
	3.3 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง		1	เหมา	4,050.00 บาท
	3.4 ไม้แบบ และค้ำยัน		1	เหมา	2,025.00 บาท
	3.5 ค่าแรง		1	เหมา	5,771.25 บาท

		รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
ระบบงานพื้น (Floor)					
3.A3	ห้องน้ำ	ห้องน้ำ	6	ตารางเมตร	5,700.00 บาท
	3.1	คอนกรีต	1	เหมา	1,026.00 บาท
	3.2	วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	เหมา	399.00 บาท
	3.3	ไม้แบบ และค้ำยัน	1	เหมา	798.00 บาท
	3.4	ค่าแรง	1	เหมา	1,881.00 บาท
	3.5	เหล็กเสริมแรง	1	เหมา	1,596.00 บาท

		รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
3.A4	พื้นที่ระเบียง มีหลังคาคลุม	-	-	ตารางเมตร	- บาท
	3.1	วอลล์เมท	-	เหมา	- บาท
	3.2	คอนกรีต	-	เหมา	- บาท
	3.3	วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	-	เหมา	- บาท
	3.4	ไม้แบบ และค้ำยัน	-	เหมา	- บาท
	3.5	ค่าแรง	-	เหมา	- บาท

	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
ระบบงานพื้น (Floor)				
3.A5 พื้นที่ระเบียงไม่มีหลังคา	พื้นที่ระเบียง ไม่มีหลังคาคลุม	6	ตารางเมตร	2,700.00 บาท
คลุม				
	3.1 วัสดุเมท	1	เหมา	175.50 บาท
	3.2 คอนกรีต	1	เหมา	945.00 บาท
	3.3 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	เหมา	540.00 บาท
	3.4 ไม้แบบ และค้ำยัน	1	เหมา	270.00 บาท
	3.5 ค่าแรง	1	เหมา	769.50 บาท



	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
3.A6 อื่นๆ หรือคาดฟ้า หรือ คสล	-	-	ตารางเมตร	- บาท
	3.1 คอนกรีต	-	เหมา	- บาท
	3.2 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	-	เหมา	- บาท
	3.3 ไม้แบบ และค้ำยัน	-	เหมา	- บาท
	3.4 ค่าแรง	-	เหมา	- บาท
	3.5 เหล็กเสริมแรง	-	เหมา	- บาท



	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
ระบบงานกรุพื้น (Flooring)				
4.พื้นกระเบื้อง	กระเบื้อง	6	ตารางเมตร	3,300.00 บาท
	4.1 แผ่นกระเบื้อง	1	เหมา	1,782.00 บาท
	4.2 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	เหมา	594.00 บาท
	4.3 ค่าแรง	1	เหมา	924.00 บาท



	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
4.พื้นลามิเนต	พื้นลามิเนต	27	ตารางเมตร	21,330.00 บาท
	4.1 แผ่นลามิเนต	1	เหมา	11,731.50 บาท
	4.2 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	เหมา	5,332.50 บาท
	4.3 ค่าแรง	1	เหมา	4,266.00 บาท



	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
4.พื้นไม้ปาเก้	ไม้ปาเก้	18	ตารางเมตร	27,000.00 บาท
	4.1 ไม้ปาเก้	1	เหมา	9,450.00 บาท
	4.2 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	เหมา	8,100.00 บาท
	4.3 ค่าแรง	1	เหมา	9,450.00 บาท



ชื่อโครงการ

Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า


นายอาทิตย์ เสนารักษ์

หมายเลขสัญญา

VITAMK 000040



	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
ระบบงานหลังคา				
5.หลังคา หลังคาCpac แผ่นละ 15 บาท	หลังคาCpac แผ่นละ 15 บาท	51	ตารางเมตร	68,850.00 บาท
	5.1 แผ่นหลังคา	1	เหมา	13,770.00 บาท
	5.2 โครงเหล็กหลังคา	1	เหมา	24,097.50 บาท
	5.3 ค่าแรง	1	เหมา	17,212.50 บาท
	5.4 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	เหมา	13,770.00 บาท

	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
5.หลังคา Slap CM + กันซึม	-	-	ตารางเมตร	- บาท
	5.1 แผ่นหลังคา	-	เหมา	- บาท
	5.2 คอนกรีต	-	เหมา	- บาท
	5.3 ค่าแรง	-	เหมา	- บาท
	5.4 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	-	เหมา	- บาท
	5.5 เหล็กเสริมแรง	-	เหมา	- บาท

ชื่อโครงการ

Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า




นายอาทิตย์ เสนา
รักษ์

หมายเลขสัญญา

VITAMK 000040



	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
	ระบบงานผนัง (Wall)			
6.อิฐมวลเบา	อิฐมวลเบา	168.3	ตารางเมตร	134,640.00 บาท
	6.1 อิฐบล็อก	-	เหมา	- บาท
	6.2 อิฐมอญ	-	เหมา	- บาท
	6.3 อิฐมวลเบา	1	เหมา	31,640.40 บาท
	6.4 ปูนฉาบ	1	เหมา	39,045.60 บาท
	6.5 ปูนก่อ	1	เหมา	6,732.00 บาท
	6.6 วัสดุและอุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	เหมา	16,830.00 บาท
	6.7 ทรายละเอียด	-	เหมา	- บาท
	6.8 ค่าแรง	1	เหมา	40,392.00 บาท

	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
ระบบงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ (Toilet)				
7.ห้องน้ำ Type-A	-	-	ห้อง	- บาท
	7.1 ค่าสุขภัณฑ์/อ่างล้างหน้า/ก๊อกน้ำ	-	เหมา	- บาท
	7.2 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	-	เหมา	- บาท
	7.3 ค่าแรง	-	เหมา	- บาท
	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
7.ห้องน้ำ Type-B	-	-	ห้อง	- บาท
	7.1 ค่าสุขภัณฑ์/อ่างล้างหน้า/ก๊อกน้ำ	-	เหมา	- บาท
	7.2 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	-	เหมา	- บาท
	7.3 ค่าแรง	-	เหมา	- บาท
	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
7.ห้องน้ำ Type-C	C	1	ห้อง	15,000.00 บาท
	7.1 ค่าสุขภัณฑ์/อ่างล้างหน้า/ก๊อกน้ำ	1	เหมา	9,750.00 บาท
	7.2 วัสดุ และอุปกรณ์สิ้นเปลือง	1	เหมา	750.00 บาท
	7.3 ค่าแรง	1	เหมา	4,500.00 บาท

ชื่อโครงการ

Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า

นายอาทิตย์ เสนารักษ์

หมายเลขสัญญา

VITAMK 000040



รายการวัสดุ

จำนวน

หน่วย

ราคา

ระบบงานสุขาภิบาล (Sanitation)

8.ระบบซึมในพื้นที่

ระบบซึมในพื้นที่

1

ระบบ

15,000.00 บาท

8.1 วัสดุอุปกรณ์

1

เหมา

10,050.00


บาท

8.2 ค่าแรง

1

เหมา

4,950.00 บาท



ชื่อโครงการ

Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า

นายอาทิตย์ เสนา

หมายเลขสัญญา

VITAMK 000040



รักษ์

รายการวัสดุ

จำนวน

หน่วย

ราคา

ระบบงานประปา (Plumbing)

9.ท่อน้ำดี:8.5 ท่อน้ำเสีย:8.5 ท่อน้ำทิ้ง:5	ท่อน้ำดี:8.5 ท่อน้ำเสีย:8.5 ท่อน้ำทิ้ง:5	1	ระบบ	3,500.00 บาท
	9.1 วัสดุอุปกรณ์	1	เหมา	2,450.00 บาท
	9.2 ค่าแรง	1	เหมา	1,050.00 บาท



Sakon Nakhon villa

นายอาทิตย์ เสนารักษ์

VITAMK 000040



ชื่อโครงการ

Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า

นายอาทิตย์ เสนา
รักษ์

หมายเลขสัญญา VITAMK 000040



	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
งานระบบไฟฟ้า				
11.ปลั๊กกราวด์คู่		17	จุด	3,400.00 บาท
11.ปลั๊กกราวด์เดี่ยว		10	จุด	1,500.00 บาท
11.ปลั๊ก TV + IP		4	จุด	2,000.00 บาท
11.สวิตช์		27	ไลน์	4,050.00 บาท
11.โคมไฟชาลาเปา		5	จุด	5,000.00 บาท
11.โคมไฟกิ่ง		3	จุด	2,400.00 บาท
11.โคมไฟดาวน์ไลน์		10	จุด	4,000.00 บาท
11.เดินระบบไฟแอร์		4	ไลน์	6,000.00 บาท
11.เดินระบบไฟเครื่องทำน้ำอุ่น		1	ไลน์	500.00 บาท
11.ตู้เบรกเกอร์		1	ตู้	5,000.00 บาท
11.แท่งกราวด์		1	ชุด	1,200.00 บาท
11.Port net ภายใน+เชื่อมต่อภายนอก		1	Port	1,500.00 บาท
11.เดินสายเมน 20 ม.		1	เมตร	15,000.00 บาท
11.เดิน(สาย)ระบบ CCTV ไม่รวมกล้อง		51	ตัว	5,100.00 บาท
11.รวม				56,650.00 บาท

ชื่อโครงการ

Sakon Nakhon villa

ชื่อลูกค้า

นายอาทิตย์ เสนา
รักษ์

หมายเลขสัญญา

VITAMK 000040



	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
งานสี (Color)				
12.สีเกรด 15 ปี	สีเกรด 15 ปี	507.705	ตารางเมตร	50,770.50 บาท
	12.1 วัสดุอุปกรณ์	1	เหมา	35,539.35 บาท
	12.2 ค่าแรง	1	เหมา	15,231.15 บาท




รายการวัสดุ

จำนวน

หน่วย

ราคา

ราวระเบียง และราวบันได (Railing)


13.เหล็ก	เหล็ก	21	เมตร	42,000.00 บาท
	13.1 วัสดุอุปกรณ์	1	เหมา	27,300.00 บาท
	13.2 ค่าแรง	1	เหมา	14,700.00 บาท

รายการวัสดุ

จำนวน

หน่วย

ราคา


13.สแตนเลส	-	-	เมตร	- บาท
	13.1 วัสดุอุปกรณ์	-	เหมา	- บาท
	13.2 ค่าแรง	-	เหมา	- บาท




รายการวัสดุ

จำนวน

หน่วย

ราคา

13.Winsor	-	-	เมตร	- บาท
	13.1 วัสดุอุปกรณ์	-	เหมา	- บาท
	13.2 ค่าแรง	-	เหมา	- บาท

	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
Window & Door + Fitting				
14.ประตูภายใน ECO ราคา 3,000.00 บาท/ชุด	ประตูภายใน ECO	3	ชุด	9,000.00 บาท
	14.1 ประตู และวงกบ	1	هما	5,850.00 บาท
	14.2 ลูกบิด และบาทพับ	1	هما	1,620.00 บาท
	14.3 ค่าแรง	1	هما	1,530.00 บาท
	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
14.ประตูห้องน้ำ ECO ราคา 2,000.00 บาท/ชุด	ประตูห้องน้ำ ECO	1	ชุด	2,000.00 บาท
	14.1 ประตู และวงกบ	1	هما	1,300.00 บาท
	14.2 ลูกบิด และบาทพับ	1	هما	360.00 บาท
	14.3 ค่าแรง	1	هما	340.00 บาท
	รายการวัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคา
14.ประตูหน้าต่าง Signature ราคา 3,500.00 บาท/ชุด	ประตูหน้าต่าง Signature	12	ชุด	42,000.00 บาท
	14.1 วัสดุอุปกรณ์	1	هما	33,600.00 บาท
	14.2 ค่าแรง	1	هما	8,400.00 บาท
ค่าแรงและวัสดุรวม				704,228 บาท

Summary

ชื่อโครงการ	Sakon Nakhon villa
หมายเลขสัญญา	VITAMK 000040
ชื่อลูกค้า	นายอาทิตย์ เสนารักษ์
ประเภทโครงการ	บ้าน Modern 1 ชั้น

สรุปรายการ	ราคา
ค่าแรงและวัสดุรวม	704,228 บาท
ค่าดำเนินการ	35,211 บาท
ส่วนลด	0 บาท
อื่นๆ	-268 บาท
รวมสุทธิ	739,171 บาท

